



NDC-112

پروژه ها

تاریخ پایان	تاریخ شروع	نام چاه
۸۷/۸/۰۶	۸۷/۲/۰۳	سرخون ۱۵
۸۷/۱۲/۲۴	۸۷/۸/۲۶	سرخون ۱۶
۸۸/۷/۰۳	۸۸/۲/۲۱	آبان ۲
۸۹/۲/۳۱	۸۸/۷/۲۴	پایدار غرب ۴
۸۹/۴/۲۱	۸۹/۴/۰۷	نفت شهر ۲۴
۸۹/۵/۲۳	۸۹/۵/۰۵	سوماریک
۹۰/۲/۱۳	۸۹/۶/۱۵	آبان ۳
۹۰/۸/۲۵	۹۰/۲/۲۲	آبان ۲
۹۱/۳/۰۳	۹۰/۹/۰۴	آبان ۴
۹۱/۱۲/۲۷	۹۱/۴/۰۸	دانان ۸
۹۲/۰۶/۱۷	۹۲/۱/۰۸	دانان ۹
۹۳/۰۲/۳۱	۹۲/۰۷/۰۴	دهلران ۳۱
۹۳/۱۲/۲۲	۹۳/۰۳/۱۵	آبان ۰۸
۹۴/۰۷/۱۹	۹۴/۰۱/۰۳	آبان ۰۰۹
۹۴/۱۱/۲۵	۹۴/۰۸/۰۳	پایدار غرب ۳۱
۹۵/۰۸/۰۹	۹۵/۰۱/۰۶	دهلران ۳۵
۹۵/۱۰/۲۰	۹۵/۰۹/۲۳	پایدار غرب ۱۲
۹۶/۰۱/۱۲	۹۵/۱۰/۳۰	پایدار غرب ۱۹
۹۶/۰۶/۰۶	۹۶/۰۲/۱۹	چشمه خوش ۱۸
۹۶/۰۹/۱۷	۹۶/۰۶/۲۰	آبان ۱۲
۹۷/۰۳/۲۱	۹۶/۰۹/۱۷	دهلران ۳۷
۹۷/۰۸/۲۰	۹۷/۰۴/۱۳	دهلران ۳۸
	۹۷/۰۹/۱۵	دهلران

مشخصات

Power	4no. CAT 3512B
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 1/2"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-115A
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl