



NDC-119

پروژه ها

تاریخ پایان	تاریخ شروع	نام چاه
۹۱/۱۰/۱۱	۹۰/۱/۱۹	چشمه خوش ۱۵
۹۲/۰۳/۲۰	۹۱/۱۱/۰۲	چشمه خوش ۱۷
۹۲/۱۲/۲۹	۹۲/۰۴/۰۱	چشمه خوش ۱۹
۹۳/۱۰/۳۰	۹۳/۰۱/۱۶	چشمه خوش ۲۱
۹۴/۰۸/۲۴	۹۳/۱۱/۱۳	دالپری ۷
۹۴/۰۹/۲۱	۹۴/۰۵/۰۹	آبان ۱۰
۹۵/۰۱/۲۲	۹۴/۱۰/۰۲	پایدار غرب ۱۶
۹۵/۰۵/۲۴	۹۵/۰۲/۰۵	پایدار غرب ۳۲
۹۵/۱۱/۰۷	۹۵/۰۶/۱۰	دالپری ۰۰۸
۹۵/۱۲/۲۷	۹۵/۱۰/۳۰	دانان ۸
۹۷/۰۶/۰۶	۹۶/۰۱/۲۷	دهلران ۳۶
	۹۷/۰۷/۱۱	دهلران ۳۹

مشخصات

Power	4no. CAT 3512B
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 1/2"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-11SA
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl