



# NDC-110

## پروژه ها

تاریخ پایان	تاریخ شروع	نام چاه
۸۶/۱/۱۱	۸۵/۱۲/۱۹	خشت يك
۸۶/۵/۱۱	۸۶/۱/۲۱	خشت C
۸۶/۷/۲۵	۸۶/۵/۲۱	خشت A
۸۶/۱۰/۲۰	۸۶/۸/۰۵	خشت B
۸۷/۱/۳۱	۸۶/۱۱/۰۶	خشت ۵
۸۷/۷/۰۵	۸۷/۲/۲۵	سرکان ۵
۸۷/۱۲/۲۳	۸۷/۷/۲۵	پایدار غرب ۱۲
۸۹/۵/۱۷	۸۸/۱/۳۰	پایدار غرب ۱۳
۹۰/۶/۱۵	۸۹/۶/۲۶	پایدار غرب ۱۵
۹۱/۳/۱۳	۹۰/۶/۲۷	پایدار غرب ۱۷
۹۲/۴/۱۷	۹۱/۴/۴	دهلران غرب ۲۸
۹۳/۰۱/۲۴	۹۲/۰۵/۱۸	دهلران ۳۰
۹۳/۰۷/۲۳	۹۳/۰۲/۰۷	پایدار غرب ۲۶
۹۴/۰۶/۲۶	۹۳/۰۸/۱۲	پایدار غرب ۲۷
۹۴/۱۱/۰۹	۹۴/۰۷/۱۳	پایدار غرب ۲۹
۹۵/۰۴/۰۷	۹۴/۱۲/۱۵	آبان ۱۱
۹۵/۱۰/۲۳	۹۵/۰۴/۱۹	چشمه خوش ۲۲
۹۶/۰۳/۳۱	۹۵/۱۱/۲۰	چشمه خوش ۱۱
۹۶/۰۶/۲۶	۹۶/۰۴/۱۳	پایدار غرب ۳۳
۹۷/۰۱/۱۹	۹۶/۰۷/۰۹	پایدار غرب ۳۴
۹۷/۰۶/۱۵	۹۷/۰۲/۰۵	چشمه خوش ۱۰
	۹۷/۰۷/۱۱	دهلران ۲۶
	۹۷/۰۹/۲۰	چشمه خوش ۹

## مشخصات

Power	4no. CAT 3516
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 ½"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-11SA
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl