



NDC-114

پروژه ها

نام چاه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
شانول ۱۱	۸۸/۹/۱۳	۸۹/۰۴/۰۵
شانول ۱۲	۸۹/۴/۲۱	۸۹/۰۹/۱۸
وراوی ۹	۸۹/۱۰/۰۸	۹۰/۰۱/۱۱
دالان ۱۳	۹۰/۱/۲۶	۹۰/۰۸/۱۵
تابناک ۳۴	۹۰/۹/۰۸	۹۱/۰۱/۱۳
هما ۱۷	۹۱/۱/۲۸	۹۱/۰۷/۱۴
هما ۱۸	۹۱/۸/۲۶	۹۲/۰۲/۱۵
آغار ۱۷	۹۲/۴/۰۱	۹۳/۰۲/۲۸
آغار ۱۸	۹۳/۰۳/۱۱	۹۳/۱۱/۱۳

۹۴/۰۹/۰۵	۹۳/۱۱/۲۹	۱۹ آغار
۹۵/۰۸/۲۳	۹۴/۱۰/۲۷	۱۷ شانول
۹۶/۰۵/۲۴	۹۵/۱۰/۰۲	۴۳ کنگان
۹۷/۰۱/۲۳	۹۶/۰۷/۰۱	۳۳ نار
۹۷/۰۴/۱۵	۹۷/۰۲/۱۹	۲۳ هما
۹۸/۰۳/۰۱	۹۷/۰۵/۰۸	۱۸ شانول
۹۸/۰۸/۱۹	۹۸/۰۳/۱۰	۲۰ آغار
۹۹/۰۴/۰۱	۹۸/۰۹/۰۱	۱۶ آغار
۹۹/۰۶/۱۵	۹۹/۰۴/۱۲	۱۴ دالان
۹۹/۱۱/۰۱	۹۹/۰۶/۱۵	۱ تابناک
	۹۹/۱۱/۱۵	۲ دالان

مشخصات

Power	4no. CAT 3512B
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 ½"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-11SA
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl