



NDC-114

پروژه ها

نام چاه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
شانول ۱۱	۸۸/۹/۱۳	۸۹/۰۴/۰۵
شانول ۱۲	۸۹/۴/۲۱	۸۹/۰۹/۱۸
وراوی ۹	۸۹/۱۰/۰۸	۹۰/۰۱/۱۱
دالان ۱۳	۹۰/۱/۲۶	۹۰/۰۸/۱۵
تابناک ۳۴	۹۰/۹/۰۸	۹۱/۰۱/۱۳
هما ۱۷	۹۱/۱/۲۸	۹۱/۰۷/۱۴
هما ۱۸	۹۱/۸/۲۶	۹۲/۰۲/۱۵
آغار ۱۷	۹۲/۴/۰۱	۹۳/۰۲/۲۸
آغار ۱۸	۹۳/۰۳/۱۱	۹۳/۱۱/۱۳

٩٤/٠٩/٠٥	٩٣/١١/٢٩	١٩ آغار
٩٥/٠٨/٢٣	٩٤/١٠/٢٧	١٧ شانول
٩٦/٠٥/٢٤	٩٥/١٠/٠٢	٤٣ كنگان
٩٧/٠١/٢٣	٩٦/٠٧/٠١	٣٣ نار
٩٧/٠٤/١٥	٩٧/٠٢/١٩	٢٣ هما
٩٨/٠٣/٠١	٩٧/٠٥/٠٨	١٨ شانول
٩٨/٠٨/١٩	٩٨/٠٣/١٠	٢٠ آغار
٩٩/٠٤/٠١	٩٨/٠٩/٠١	١٦ آغار
٩٩/٠٦/١٥	٩٩/٠٤/١٢	١٤ دالان
٩٩/١١/٠١	٩٩/٠٦/١٥	١ تابناك
١٤٠٠/٠٨/٠١	٩٩/١١/١٥	٢ دالان
		١٩ دالان

مشخصات

Power	4no. CAT 3512B
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 1/2"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-11SA
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl