



NDC-115

پروژه ها

تاریخ پایان	تاریخ شروع	نام چاه
۸۹/۶/۲۵	۸۸/۹/۱۳	دی ۲
۸۹/۱۲/۰۵	۸۹/۷/۰۷	کنگان ۳۵
۹۰/۳/۰۷	۸۹/۱۲/۲۳	دی ۳
۹۱/۴/۳۱	۹۰/۳/۲۶	دی ۴
۹۱/۱۰/۲۰	۹۱/۵/۱۹	سرخون ۱۹
۹۲/۳/۰۳	۹۱/۱۰/۲۹	سرخون ۲۰
۹۲/۰۶/۱۸	۹۱/۳/۱۸	نار ۳۱
۹۲/۱۱/۱۹	۹۲/۰۸/۰۹	تابناک ۳۹
۹۳/۰۲/۲۳	۹۲/۱۲/۰۱	نار ۳۲
۹۳/۰۸/۲۰	۹۳/۰۳/۲۵	هما ۲۰
۹۴/۰۳/۳۱	۹۳/۰۹/۲۹	دالان ۱۶

۹۵/۰۳/۱۹	۹۴/۰۸/۳۰	سراجہ ۱۵
۹۵/۰۷/۰۲	۹۵/۰۴/۰۱	سراجہ ۱۶
۹۵/۱۱/۲۷	۹۵/۰۸/۰۷	آبان ۱۲
۹۶/۰۸/۰۵	۹۵/۱۲/۱۷	چشمہ خوش ۲۳
۹۶/۱۲/۱۶	۹۶/۰۸/۲۹	پایدار ۱۴
۹۷/۰۵/۱۴	۹۷/۰۱/۰۷	آبان ۱۲
۹۸/۰۲/۲۲	۹۷/۰۶/۱۵	چشمہ خوش ۲۴
۹۸/۰۴/۱۸	۹۸/۰۳/۰۱	چشمہ خوش ۹
۹۹/۰۱/۲۰	۹۸/۰۴/۲۶	دھلران ۴۲
۹۹/۱۰/۰۱	۹۹/۰۲/۲۶	دھلران ۴۴
	۹۹/۱۰/۲۵	سراجہ ۱۲

مشخصات

Power	4no. CAT 3512B
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 1/2"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-11SA
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl