



NDC-110

پروژه ها

نام چاه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
خشت یک	۸۵/۱۲/۱۹	۸۶/۱/۱۱
خشت C	۸۶/۱/۲۱	۸۶/۵/۱۱
خشت A	۸۶/۵/۲۱	۸۶/۷/۲۵
خشت B	۸۶/۸/۰۵	۸۶/۱۰/۲۰
خشت ۵	۸۶/۱۱/۰۶	۸۷/۱/۳۱
سرکان ۵	۸۷/۲/۲۵	۸۷/۷/۰۵
پایدار غرب ۱۲	۸۷/۷/۲۵	۸۷/۱۲/۲۳
پایدار غرب ۱۳	۸۸/۱/۳۰	۸۹/۵/۱۷
پایدار غرب ۱۵	۸۹/۶/۲۶	۹۰/۶/۱۵
پایدار غرب ۱۷	۹۰/۶/۲۷	۹۱/۳/۱۳
دهلران غرب ۲۸	۹۱/۴/۴	۹۲/۴/۱۷
دهلران ۳۰	۹۲/۰۵/۱۸	۹۳/۰۱/۲۴
پایدار غرب ۲۶	۹۳/۰۲/۰۷	۹۳/۰۷/۲۳
پایدار غرب ۲۷	۹۳/۰۸/۱۲	۹۴/۰۶/۲۶
پایدار غرب ۲۹	۹۴/۰۷/۱۳	۹۴/۱۱/۰۹
آبان ۱۱	۹۴/۱۲/۱۵	۹۵/۰۴/۰۷
چشمه خوش ۲۲	۹۵/۰۴/۱۹	۹۵/۱۰/۲۳
چشمه خوش ۱۱	۹۵/۱۱/۲۰	۹۶/۰۳/۳۱
پایدار غرب ۳۳	۹۶/۰۴/۱۳	۹۶/۰۶/۲۶
پایدار غرب ۳۴	۹۶/۰۷/۰۹	۹۷/۰۱/۱۹
چشمه خوش ۱۰	۹۷/۰۲/۰۵	۹۷/۰۶/۱۵
دهلران ۲۶	۹۷/۰۷/۱۱	۹۷/۱۰/۰۱
گلخاری ۲۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵
گلخاری ۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	

مشخصات

Power	4no. CAT 3516
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 1/2"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-11SA
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl