



NDC-111

پروژه ها

نام چاه	تاریخ شروع	تاریخ پایان
سراجہ ۱۲	۸۷/۱/۱۹	۸۷/۴/۱۵
خانگیران ۵۵	۸۷/۵/۰۴	۸۷/۸/۱۹
خانگیران ۵۶	۸۷/۸/۳۰	۸۸/۱/۲۳
خانگیران ۵۷	۸۸/۲/۰۳	۸۹/۴/۰۴
خانگیران ۵۹	۸۹/۵/۰۲	۸۹/۱۱/۰۲
خانگیران ۶۲	۸۹/۱۱/۱۳	۹۰/۶/۰۸
خانگیران ۶۴	۹۰/۶/۱۷	۹۰/۱۲/۲۵
خانگیران ۶۷	۹۰/۱/۰۷	۹۱/۶/۱۳
خانگیران ۶۹	۹۱/۶/۲۳	۹۱/۱۲/۲۳
خانگیران ۷۰	۹۲/۱/۰۲	۹۲/۰۹/۱۳
چشمہ خوش ۲۰	۹۲/۱۰/۱۶	۹۳/۰۳/۱۱
پایدار غرب ۲۱	۹۳/۰۳/۲۹	۹۳/۱۱/۲۹
پایدار غرب ۲۰	۹۴/۰۱/۱۵	۹۴/۰۳/۲۷
آزادگان جنوبی ۱۰۳	۹۴/۱۱/۲۲	۹۵/۱۰/۰۲
آزادگان جنوبی ۱۲۹	۹۵/۱۱/۲۶	۹۶/۰۷/۲۰
آزادگان جنوبی ۱۲۳	۹۶/۰۸/۲۶	۹۷/۰۲/۰۷
آزادگان جنوبی ۱۰۳	۹۷/۰۳/۰۳	۹۷/۰۴/۰۴
آزادگان جنوبی ۱۲۹	۹۷/۰۴/۱۵	۹۷/۰۷/۳۰
آزادگان جنوبی ۱۱۳	۹۷/۰۸/۱۹	۹۸/۰۴/۲۳

مشخصات

Power	4no. CAT 3516
Max Depth Drilled	7000 m
Max Hook Load	1000000 Lb
Max Drill String Weight	450 Ton
Drawworks Power	2000 HP
Drilling Line Diameter	1 1/2"
Mud Pumps	3No. F-1600
Top Drive	TDS-11SA
Well Control	Shaffer Type 13 5/8" BOP 5K
Choke Monifold	5000 Psi
Standpipe Pressure	5000 Psi
Active Mud System	2400 Bbl